



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών
δημοτικής οδοποιίας
οικισμού Μπούκας του
Δήμου Αμφιλοχίας.

Αρ. Μελέτης : Επικαιροποίηση
υπ' αριθμ 28/24 μελέτης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	α/α Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης.	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
ΟΜΑΔΑ 1 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)	Δ-2.1	ΟΔΟ-1132	m2	7.152,50	1,45	10.371,13	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m2	7.152,50	0,45	3.218,63	
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	Δ-6	ΟΔΟ-4421.B1	ton	610,00	92,31	56.309,10	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	m2	7.152,50	8,13	58.149,83	
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269A	m	100,00	1,00	100,00	
					Αθροισμα Εργασιών :		128.148,69	128.148,69
ΟΜΑΔΑ 2 - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ								
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	m2	753,00	3,80	2.861,40	
					Αθροισμα Εργασιών :		2.861,40	2.861,40
ΟΜΑΔΑ 3 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
7	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	ΟΔΟ-1310	m	2.510,00	0,65	1.631,50	
					Αθροισμα Εργασιών :		1.631,50	1.631,50

Αθροισμα Εργασιών		€ 132.641,59
Γ.Ε. Ο.Ε.	18%	€ 23.875,49
Αθροισμα		€ 156.517,08
Απρόβλεπτα	15%	€ 23.477,56
Αθροισμα		€ 179.994,64
Απολογιστικά		€ 1.141,54
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών	18%	€ 205,48
Συνολική δαπάνη με απολογιστικά.		€ 181.341,66
Αναθεώρηση		€ 20.271,24
Αθροισμα		€ 201.612,90
Φ.Π.Α. (%)	24%	€ 48.387,10
Γενικό Σύνολο :		€ 250.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Παναγιώτης Τζούρας
Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η αν. προϊσταμένη

Πατρινούδη Θεοδώρα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αμφιλοχία, 10-9-2024

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Πρ. Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Βάσσης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ