

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	1	kg	600,00	3,10	1.860,00	
2	Κουφώματα αλουμινίου σταθερά ή συρόμενα ή ανοιγόμενα.	ΝΑΟΙΚ Ν165.18.04.99	ΟΙΚ 6528	2	m2	165,00	385,00	63.525,00	
3	Αντικατάσταση σκεπάστρου αιθρίου.	ΝΑΟΙΚ Ν172.70.91	ΟΙΚ 7231	3	κ.α.	1,00	5.500,00	5.500,00	
4	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	4	m2	40,00	84,00	3.360,00	
5	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	5	m2	300,00	25,90	7.770,00	
6	Θερμοϋγκρομόνωση δώματος με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 7cm και τελική επιφάνεια από τσιμεντόπλακες.	ΝΑΟΙΚ Ν179.12.41.1	ΟΙΚ 7912	6	m2	310,00	88,14	27.323,40	
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								<b>109.338,40</b>	<b>109.338,40</b>
<b>2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>									
1	Για την προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού VRV inverter, ισχύος 22kWc, με επτά εσωτερικές μονάδες τύπου κασέτα διαστάσεων 60x60cm.	ΑΤΗ Ν18558.94.22.1	ΟΙΚ ΗΛΜ32	7	TEM	1,00	24.500,00	24.500,00	
2	Για την προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού VRV inverter, ισχύος 34kWc, με δέκα εσωτερικές μονάδες τύπου κασέτα διαστάσεων 60x60cm και έξι διαστάσεων 90x90cm.	ΑΤΗ Ν18558.94.34.1	ΗΛΜ 32	8	TEM	2,00	30.000,00	60.000,00	
3	Για την προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού VRV inverter, ισχύος 40kWc, με δέκα εσωτερικές μονάδες τύπου κασέτα διαστάσεων 60x60cm.	ΑΤΗ Ν18558.94.40.1	ΗΛΜ 32	9	TEM	1,00	36.000,00	36.000,00	
4	Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής, με λαμπτήρες LED ισχύος κατά μέγιστο 33W.	ΑΤΗ Ν18973.12.2.1	ΗΛΜ 59	10	TEM	165,00	93,42	15.414,30	
5	Σύστημα καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων, βάσει πρωτοκόλλου IPMVP του οργανισμού EVO.	ΑΤΗ Ν19247.99.1	ΗΛΜ 52	11	κ.α.	1,00	14.000,00	14.000,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>149.914,30</b>	<b>109.338,40</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>149.914,30</b>	<b>109.338,40</b>
6	Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος ισχύος 13,86 κVvr.	ΑΤΗΕ Ν\8845.29.14.1	ΗΛΜ 52	12	ΤΕΜ	1,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Σύνολο : 2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>								<b>167.914,30</b>	<b>167.914,30</b>
<b>3. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	13	m2	35,00	7,90	276,50	
2	Αποξήλωση ξυλινών ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	14	m2	165,00	16,80	2.772,00	
3	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	15	m2	300,00	5,60	1.680,00	
4	Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος.	ΑΤΗΕ Ν\8975.181.1	ΗΛΜ 59	16	ΤΕΜ	165,00	7,34	1.211,10	
<b>Σύνολο : 3. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>5.939,60</b>	<b>5.939,60</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>283.192,30</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	50.974,61
<b>Άθροισμα</b>									<b>334.166,91</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	50.125,04
<b>Άθροισμα</b>									<b>384.291,95</b>
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									6.000,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>390.291,95</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									19.385,47
<b>Άθροισμα</b>									<b>409.677,42</b>
ΦΠΑ								24,00%	98.322,58
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>508.000,00</b>

Συντάχθηκε

Ρούσση Πηνελόπη  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ελέγχθηκε  
Η Αν. Προϊσταμένη  
Τμήματος Έργων & Συντήρησης Υποδομών

Πατρινούδη Θεοδώρα  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Θεωρήθηκε  
Ο αν. Δήμης  
Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου



Βάσσης Αθανάσιος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.