



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Αμφιλοχία: 6/7/2017
α/α: Φ.25.15

Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης
Υποδομών

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ.Στράτου , 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60437

FAX: 2642 3 60436

Πληροφορίες Στάθης Πολύζος

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΔΑΠΑΝΗΣ

Θα γίνει επισκευή των δυο αντλιών (No 2 και No 4, τύπου FLYGT 455-30KW-1455rpm-59A) του αντλιοστασίου λυμάτων Α3 (περιέλιξη των κυκλωμάτων των κινητήρων, αλλαγή ρουλεμάν, αλλαγή στεγανών προπέλας και αλλαγή στεγανών καλωδίων)

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη θα βαρύνει τον 25-6264.002 , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Α3 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Α3 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος ο όγκος των λυμάτων που εισέρχεται στα αντλιοστάσια έχει αυξηθεί. Επίσης κατά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων υπάρχει σημαντική εισροή όμβριων υδάτων. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι οι αντλίες προσαγωγής λυμάτων προς τον βιολογικό καθαρισμό να καταπονούνται ιδιαίτερα και να παρουσιάζουν πιο συχνά βλάβες.

Θα γίνει επισκευή των δυο αντλιών (No 2 και No 4, τύπου FLYGT 455-30KW-1455rpm-59A) του αντλιοστασίου λυμάτων Α3 που υπέστησαν υπέστησαν βλάβη, με αποτέλεσμα να απαιτείται για αυτές περιέλιξη των κυκλωμάτων των κινητήρων, αλλαγή ρουλεμάν, αλλαγή στεγανών προπέλας και αλλαγή στεγανών καλωδίων.

ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος	ΜΜ	Ποσότητα	Ενδ. Κόστος	Καθαρή Αξία	%ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Τελικό Σύνολο
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟ ΥΠΗ		1,000	4.500,00	4.500,00	24,00%	1.080,00	5.580,00

Σύνολα 4.500,00 1.080,00 5.580,00

Σημειώνουμε ότι οι τιμές πάρθηκαν απ το ελεύθερο εμπόριο

Ο συντάξας

Ο ελέγχας

Πολύζος Ευστάθιος

Μύλης Γρηγόριος