

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	α/α Τιμολογ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ ΗΣΗΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m3	1.600,00	7,69	12.304,00	
2	3.11.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6082.1	m3	170,00	26,49	4.503,30	
3	5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6067	m3	1.075,00	1,55	1.666,25	
4	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m³	922,00	3,50	3.227,00	
			ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				21.700,55	21.700,55
		ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ						
5	9.10.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m3	81,00	82,00	6.642,00	
6	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	5.685,00	1,07	6.082,95	
7	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	320,00	8,20	2.624,00	
8	4.15	Λιθεπενδύσεις πρανών χωρίς αρμολόγηση	ΥΔΡ 6155	m2	6,00	22,70	136,20	
9	4.16	Αρμολόγηση λιθεπενδύσεων πρανών ή εμφανών επιφανειών ξηρολιθοδομών	ΥΔΡ 6156	m2	6,00	11,30	67,80	
			ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				15.552,95	15.552,95
		ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ						
10	12.30.02.09	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	450,00	225,00	101.250,00	
11	11.01.02	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	800,00	2,90	2.320,00	
12	12.35.08.10	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	7,00	660,00	4.620,00	
			ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				108.190,00	108.190,00

			ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	145.443,50
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ)	145.443,50
			ΓΕ & ΟΕ	18% 26.179,83
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	171.623,33
			ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15% 25.743,50
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	197.366,83
			ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	213,81
			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	197.580,64
			Φ.Π.Α	24% 47.419,36
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	245.000,00

Αμφιλοχία 18/9/2017 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Αμφιλοχία 18/9/2017 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αμφιλοχία 18/9/2017 Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΟΥΣΣΗ ΠΕ 03 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΛΗΣ ΠΕ 07 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α΄