

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
(Άρθρο. ΟΔ.Α-2 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-1123Α)
Λαμβάνονται **V = 5.320,00 m³**
2. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών
(Άρθρο ΟΔ. Α-3.2 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-1133Α)
Λαμβάνονται **V = 860,00 m³**
3. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
(Άρθρο ΟΔ. Α-3.3 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-1133Α)
Λαμβάνονται **V = 2.000,00 m³**
4. Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε3
(Άρθρο ΟΔ. Α-18.1 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-1510)
Λαμβάνονται **V = 2.230,00 m³**
5. Κατασκευή επιχωμάτων
(Άρθρο ΟΔ. Α-20 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-1530)
Λαμβάνονται **V = 2.230,00 m³**

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
(Άρθρο ΟΔ.Β-1 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-2151)
Λαμβάνονται **V = 265,00 m³**

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

7. Κοιτοστρώσεις, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
(Άρθρο ΟΔ.Β-29.2.2 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-2531)
Λαμβάνονται **V = 45,00 m³**
8. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, κλπ από σκυρόδεμα οπλισμένο C16/20.
(Άρθρο ΟΔ.Β-29.3.2 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-2532)
Λαμβάνονται **V = 80,00 m³**

9. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων

(Άρθρο ΟΔ. Β-30.2 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-2612)

Οπλισμός σκυροδέματος εγκιβωτισμού τσιμεντοσωλήνων (αγκύρωση)

Λαμβάνονται **B = 260,00 Kg**

10. Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm

(Άρθρο ΥΔΡ. 12.01.01.06 Κωδ. Αναθ. ΥΔΡ-6551.6)

Έξι (6) τεμάχια σωληνωτών οχετών μήκους 6,00 μ. εκάστη.

Λαμβάνονται **L = 36,00 m**

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

11. Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

(Άρθρο ΟΔ.Γ-1.2 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-3121.Β)

Λαμβάνονται **V = 1.200,00 m³**

12. Υπόβαση οδοστρώματος συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ.

(Άρθρο ΟΔ.Γ-1.2 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-3111.Β)

Λαμβάνονται **E = 7.000,00 m²**

13. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

(Άρθρο ΟΔ.Γ-2.2 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-3211.Β)

Λαμβάνονται **E = 7.000,00 m²**

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

14. Ασφαλτική προεπάλειψη

(Άρθρο ΟΔ. Δ-3 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-4110)

Λαμβάνονται **E = 5.500,00 m²**

15. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου

(Άρθρο ΟΔ. Δ-8.1 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-4521.Β)

Λαμβάνονται **E = 5.500,00 m²**

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

16. Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

(Άρθρο ΟΔ. Ε-9.1 Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ-6541)

Λαμβάνονται **3 τεμάχια**

17. Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

(Άρθρο ΟΔ. Ε-17.1 Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ-7788)

$E = 1.133,00 \times 0,15 \times 4 = 679,80 \text{ m}^2$

Λαμβάνονται **E = 680,00 m²**