

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	35,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	350,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	3	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	5,00
4	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	m3	250,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων	5	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	250,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	8	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	500,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	9	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	500,00
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	10	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	20,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	11	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	m2	11.000,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	12	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	700,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	13	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	11.000,00
5	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m	14	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	500,00
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	15	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	100,00
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	16	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	11.500,00
4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ					
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	17	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	700,00
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	18	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	TEM	5,00
3	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	19	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	TEM	5,00

Αμφιλοχία 02/02/2026

Η μελετήτρια


Λαμπρινή Κούση
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Αμφιλοχία 2/2/2026

ΕΛΕΓΧΟΝ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Συντήρησης Υποδομών

Θεοδώρα Πατρινούδη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μεσολόγγι 02/02/2026

ΘΕΩΡΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Αθανάσιος Βάσισης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.